

.DOM Nº 7597 DE 17/06/2026

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: CONTRATO Nº 152/2026

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, atendendo necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO -SEMCULT

CONTRATADA: KARISTEN ENGENHARIA LTDA

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Elétricos, para atender às demandas da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.

LOTE 01 AMPLA CONCORRÊNCIA					
Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unitário	Valor Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE TRANSFORMAR TRIFÁSICOS DE 150 KVA - 220/127v, instalação de chave fusível, descida de alimentação em cabo de cobre flexível de 185 mm ² /1KV XLPE/EPR, de no mínimo 15 metros, conectado a um 01 disjuntor de 400 amperes, com saída trifásica para cabo duplo de cobre flexível de 70 mm ² /1KV XLPE/EPR conectado a um quadro de distribuição com 02 disjuntores de 200 amperes tripolar, com saída de no mínimo 60cm de espera, em cada disjuntor, para derivação das ligações, contemplando todo material de isolamento e instalação, além a ART ou TRT de instalação do mesmo.	Und.	6	N/C	R\$ 3.233,12	R\$ 19.398,72
SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE TRANSFORMAR TRIFÁSICOS DE 112,5 KVA - 220/127v, instalação de chave fusível, descida de alimentação em cabo de cobre flexível de 120 mm ² /1KV XLPE/EPR, de no mínimo 15 metros, conectado a um 01 disjuntor de 300 amperes, com saída trifásica para cabo de cobre flexível de 120 mm ² /1KV XLPE/EPR conectado a um quadro de distribuição com 02 disjuntores de 150 amperes tripolar, com saída de no mínimo 60cm de espera, em cada disjuntor, para derivação das ligações, contemplando todo material de isolamento e instalação, além a ART ou TRT de instalação do mesmo.	Und.	1	N/C	R\$ 2.867,14	R\$ 2.867,14
SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PROJETOR QUADRADO (2000w) - com medidas aproximadas de 70cm x 70cm, IP 65, de Facho Aberto para potência de 2000w à Vapor Metálico, na área externa do evento, contemplando cabeamento, suporte, materiais de isolamento e acessórios para funcionamento do mesmo, além a ART ou TRT de instalação do mesmo.	Und.	15	N/C	R\$ 519,70	R\$ 7.795,50
SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PROJETOR QUADRADO (1000w) - com medidas aproximadas de 70cm x 70cm, IP 65, de Facho Aberto para potência de 1000w à Vapor Metálico, na área externa do evento, contemplando cabeamento, suporte, materiais de isolamento e acessórios para funcionamento do mesmo, além a ART ou TRT de instalação do mesmo.	Und.	12	N/C	R\$ 472,94	R\$ 5.675,28
SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PROJETOR RETANGULAR (400w) - com medidas aproximadas de 30cm x 60cm, IP 65, de Facho Aberto para potência de 400w à Vapor Metálico, na área externa do evento, contemplando cabeamento, suporte, conectores, materiais de isolamento e acessórios para funcionamento do mesmo, além a ART ou TRT de instalação do mesmo.	Und.	20	N/C	R\$ 197,73	R\$ 3.954,60
SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PROJETOR RETANGULAR (50w) - quadrado ou redondo, IP 65, de Facho Aberto para potência de no mínimo 50w em Led, em diversas cores como Verde, Azul, Amarelo e Vermelho, na área externa do evento, contemplando cabeamento, suporte, conectores, materiais de isolamento e acessórios para funcionamento do mesmo, além a ART ou TRT de instalação do mesmo.	Und.	20	N/C	R\$ 86,17	R\$ 1.723,40



SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE EXTENSÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO (3X16+16MM ²) - com cabo de alumínio Multiplexado XLPE 3x16+16mm ² , na área do evento, contemplando suporte, conectores, materiais de isolamento e acessórios para funcionamento do mesmo, além a ART ou TRT de instalação do mesmo.	Und.	350	N/C	R\$ 17,64	R\$ 6.174,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE EXTENSÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO (3X35+35MM ²) - com cabo de alumínio Multiplexado XLPE 3x35+35mm ² , na área do evento, contemplando suporte, conectores, materiais de isolamento e acessórios para funcionamento do mesmo, além a ART ou TRT de instalação do mesmo.	Und.	150	N/C	R\$ 31,53	R\$ 4.729,50
SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE EXTENSÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO (3X70+70MM ²) - com cabo de alumínio Multiplexado XLPE 3x70+70mm ² , na área do evento, contemplando suporte, conectores, materiais de isolamento e acessórios para funcionamento do mesmo, além a ART ou TRT de instalação do mesmo.	Und.	550	N/C	R\$ 38,74	R\$ 21.307,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE EXTENSÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO (3X120+70MM ²) - com cabo de alumínio Multiplexado XLPE 3x120+70mm ² , na área do evento, contemplando suporte, conectores, materiais de isolamento e acessórios para funcionamento do mesmo, além a ART ou TRT de instalação do mesmo.	Und.	200	N/C	R\$ 47,29	R\$ 9.458,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - com capacidade para 16 disjuntores, fechado e isolado, contendo um disjuntor geral de no mínimo 200 amperes e distribuídos em no mínimo 02 tripolar de no mínimo 63 amperes, 02 bipolar de no mínimo 40 amperes e 03 unipolar de no mínimo 25 amperes, instalado na área interna ou externa do evento, contemplando suporte, conectores, materiais de isolamento e acessórios para funcionamento do mesmo, além a ART ou TRT de instalação do mesmo.	Und.	6	N/C	R\$ 317,97	R\$ 1.907,82
SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CABO FLEXÍVEL PP 4X6MM ² - interligado entre o quadro de derivação aos equipamentos utilizados na área do evento com instalação de no mínimo 04 tomadas de 10 amperes, contemplando suporte, conectores, materiais de isolamento e acessórios para funcionamento do mesmo, além a ART ou TRT de instalação do mesmo.	Und.	300	N/C	R\$ 10,82	R\$ 3.246,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CABO FLEXÍVEL PP 4X10MM ² - interligado entre o quadro de derivação aos equipamentos utilizados na área do evento com instalação de no mínimo 05 tomadas de 10 amperes, contemplando suporte, conectores, materiais de isolamento e acessórios para funcionamento do mesmo, além a ART ou TRT de instalação do mesmo.	Und.	200	N/C	R\$ 13,49	R\$ 2.698,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CABO FLEXÍVEL PP 4X16MM ² - interligado entre o quadro de derivação aos equipamentos utilizados na área do evento com instalação de no mínimo 03 tomadas de 20 amperes, contemplando suporte, conectores, materiais de isolamento e acessórios para funcionamento do mesmo, além a ART ou TRT de instalação do mesmo.	Und.	200	N/C	R\$ 18,30	R\$ 3.660,00
SERVIÇO DE VIABILIZAÇÃO DE ENERGIA PROVISÓRIA - junto à concessionária competente, incluindo solicitação, ART/TRT, taxas, ligação, manutenção e desligamento	Serv.	1	N/C	R\$ 10.901,76	R\$ 10.901,76
VALOR GLOBAL					R\$ 105.496,72

VALOR: R\$ 105.496,72 (cento e cinco mil e quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavo).

PRAZO: 31/12/2026,

DOTAÇÃO: As despesas decorrentes desta execução correrão por conta do recurso específico consignado no orçamento do Município de Cachoeiro de Itapemirim, constante na seguinte dotação:

Ação: 1201.1339212311.037 – Festa de Cachoeiro



Dotação: 3.3.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica

Ficha/Fonte de Recurso: 2508/150000000001

DATA DA ASSINATURA: 15/06/2026

SIGNATÁRIOS: Wanderson Amorim Dona - Secretário Municipal de Cultura e Turismo e
Fabricio Karisten Schimmelpfennig - Sócio da Empresa .

PROCESSO: 26.321/2026

ID CidadES: 2026.016E0700001.01.0032.



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003900360034003500380036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº
2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

